

ПДО №474-КС-2021

Поступивший запрос контрагента

Добрый день.

Для более детальной проработки предложения просим предоставить информацию по след. пунктам:

1. Сгруппированный перечень установок (Л-35/11, ЛГ-35/11, КР-600(НРК), Изомалк-2 каталитического производства, ГОДТ, Гидрокрекинг, Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел – III группы цеха №4) по месту локализации управления. Требуется для определения количества серверов СУУТП.
2. Какие действующие СУУТП необходимо перенести на виртуальную платформу и на какой сервер (локализация управления). Требуется для определения резерва мощностей серверов.
3. Требуется ли включать работы по переносу действующих СУУТП на виртуальную платформу?
4. Количество поставляемых МСЭ
5. Количество поставляемых ИБП
6. Количество поставляемых серверных шкафов.
7. Количество поставляемых коммутаторов.

Заранее спасибо.

Ответ инициатора закупки

1.

Установки	Цех	СУУТП	Планируемые сроки внедрения	
Центральная операторная ЭЛОУ-АТ				
Установка первичной переработки нефти	АВТ-3	Цех №1	Реализовано	Передана в эксплуатацию 2020 г.
Установка первичной переработки нефти	АВТ-4	Цех №1	Реализовано	Передана в эксплуатацию 2018 г.
Установка первичной переработки нефти	ЭЛОУ-АТ-4	Цех №1	Реализовано	Передана в эксплуатацию 2018 г.
Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-3)	ВТ-3	Цех №1	Не планируется	
Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-6), висбрекинг	ВТ-6	Цех №1	Не планируется	
Битумная установка	Битумная	Цех №1	Не планируется	
Центральная операторная 1А-1М				
Установка каталитического крекинга 1А-1М	1А-1М	КП (цех№3)	Реализовано	Передана в эксплуатацию 2019 г.
Комплексная установка каталитического риформинга	Л-35/11	КП (цех№3)	Планируется	2022
	ЛГ-35/1	КП (цех№3)	Планируется	2022
Установка каталитического риформинга Л-35/6	Л-35/6	КП (цех№3)	Не планируется	
Установка каталитического	КР-600	КП (цех№3)	Планируется	

риформинга КР-600 (НРК)				
Установка изомеризации фракции С5-С6	ИЗОМАЛК-2	КП (цех№3)	Планируется	
Центральная операторная УПВ-2				
Установка гидроочистки бензина	ГОБКК	Цех №4	В работе	
Установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7	ЛЧ-24/7	Цех №4	Реализовано	Передана в эксплуатацию 2019 г.
Установка гидроочистки дизельного топлива Л-24/6	Л-24/6	Цех №4	Реализовано	Передана в эксплуатацию 2019 г.
Установка гидроочистки дизельного топлива	ГОДТ	Цех №4	Планируется	
Установка производства водорода	УПВ-2	Цех №4	Не планируется	
Центральная операторная Изомалк-2				
Установка алкилирования	25/7	Цех №5	В работе	
Установка производства МТБЭ	МТБЭ	Цех №5	В работе	
Газофракционирующая установка	ГФУ	Цех №5	Не планируется	
Установка производства серной кислоты и регенерации отработанной серной кислоты	УПСК	Цех №5	Не планируется	
Производство элементарной серы и регенерация сульфидсодержащих стоков	УПС	Цех №5	Не планируется	
Центральная Операторная гидрокрекинга				
Гидрокрекинг	ГК	Цех №4	Планируется	
Масла 3 группы	Масла 3 группы	Цех №4	Планируется	
Установка производства водорода	УПВ-1	Цех №4	Не планируется	

2. Требуется перенос:

- СУУТП установок АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 на виртуальную платформу Центральной операторной ЭЛОУ-АТ;
- СУУТП установки 1А-1М на виртуальную платформу Центральной операторной 1А-1М;
- СУУТП установок ЛЧ-24/7, Л-24/6 и ГОБ КК на виртуальную платформу Центральной операторной УПВ-2;
- СУУТП установок 25/7, МТБЭ на виртуальную платформу Центральной операторной Изомалк-2

3. Да.

4. 2 для каждой центральной операторной (виртуальной платформы);

5. 1 на каждый серверный шкаф;

6. 1 для каждой центральной операторной (виртуальной платформы);

7. 2 для каждой центральной операторной (виртуальной платформы).