

Поступивший запрос контрагента:

1. Просим Вас подтвердить, что в рамках выполнения работ по предмету отбора осуществляется РФА-контроль всех комплектов крепежа по фланцам, вошедшим в дефектные ведомости? Если это не так, просьба определить количество позиций/перечень фланцев для проведения стилоскопирования
2. Каковы требования к оборудованию для выполнения работ по стилоскопированию? Допускается ли использование оборудования не в пожаровзрывозащищенном исполнении. Если да, то на основании каких нарядов будут выполняться работы?
3. Работы по стилоскопированию предполагают зачистку шпилек и гаек до металла. Кто выполняет данную работу? Заказчик или подрядчик? Если подрядчик, то на основании каких нарядов?
4. Кто ответственен за установку лесов и подмостей для стилоскопирования фланцев, находящихся на высоте?
5. Есть ли фланцы, подлежащие стилоскопированию, которые требуют снятия изоляции? Заказчик или подрядчик отвечают за демонтаж/монтаж изоляции для выполнения стилоскопирования крепежных элементов?

А

Ответ инициатора закупки:

1. В рамках оказания услуг осуществляется РФА-контроль только крепежных изделий, указанных в Перечне для проведения стилоскопирования крепежных изделий фланцевых соединений (Приложение № 11 к проекту Договора).
2. Допускается применение оборудования для стилоскопирования не в пожаровзрывозащищенном исполнении, при этом для проведения данных работ необходимо оформлять наряды-допуски на проведении огневых, а также ремонтных работ на действующем объекте.
3. Работа по зачистке крепежа до металла проводится силами подрядчика с помощью ручного искробезопасного инструмента с оформлением наряда-допуска на проведение ремонтных работ на действующем объекте.
4. Установка лесов и подмостей для стилоскопирования фланцев находится в зоне ответственности заказчика.
5. Демонтаж монтажа теплоизоляции оборудования и трубопроводов для стилоскопирования будет осуществляться специализированной организацией, привлекаемой заказчиком.